बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 0151–2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2022–23 / 13715 दिनांक 12/12/2022

ई– निविदा–सूचना सं0 228 / 2022–23

नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में ''ऐऐ'', ''ऐ'' श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट **www.bikanermc.org Web site www.SPPP. raj.nic.in** से व **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

निविदा की अनुमानित लागत :–20.00 लाख

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

क्रमांक / निर्माण / 2022–23 / 13715 दिनांक 12/12/2022

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक, जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग, राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन कम से कम स्पेस में राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, एक मुख्य राज्य स्तरी दैनिक समाचार पत्र बीकानेर संस्करण में प्रकाशन करावें।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 0151–2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2022–23 / 13715-17 दिनांक 12/12/2022

ई– निविदा–सूचना सं0 228 / 2022–23

नगर निगम बीकानेर की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट **www.bikanermc.org Website www.SPPP.raj.nic.in** से व **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

निविदा कार्य :	1	बजरंग व्यायामशाला के पास पशु स्वास्थ्य केन्द्र के सामनें पुरानी बी0एस0टी0सी0 स्कूल के पीछे एक सामुदायिक हॉल व रसोई का निर्माण कार्य। **20.00 लाख**
निविदा की अनुमानित लागत	:	20.00 लाख
ऑनलाईन निविदा फार्म मिलनें की तिथि	:	16/01/23 09.30 बजे से 25/01/23 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा फार्म जमा करानें की तारीख	:	16/01/23 09.30 बजे से 25/01/23 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलनें की तिथि	:	27/01/23 को 17.00 बजे

इच्छुक संवेदको को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

क्रमांक / निर्माण / 2022–23 / 13715-17 दिनांक 12/12/2022

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् महापौर महोदया, नगर निगम, बीकानेर।
2. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

टाईम फारमेट – 24 घण्टे)

ई– निविदा–सूचना सं0 228/2022–23

निविदा कार्य :	1	बजरंग व्यायामशाला के पास पशु स्वास्थ्य केन्द्र के सामनें पुरानी बी0एस0टी0सी0 स्कूल के पीछे एक सामुदायिक हॉल व रसोई का निर्माण कार्य। **20.00 लाख**
निविदा की अनुमानित लागत	:	20.00 लाख
ऑनलाईन निविदा फार्म मिलनें की तिथि	:	16/01/23 09.30 बजे से 25/01/23 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा फार्म जमा करानें की तारीख	:	16/01/23 09.30 बजे से 25/01/23 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलनें की तिथि	:	27/01/23 को 17.00 बजे

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

(वेबसाईट पर अपलोड हेतु)

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 0151–2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2022–23 / 13715 दिनांक 12/12/2022

ई– निविदा–सूचना सं0 228 / 2022–23

नगर निगम बीकानेर की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट **www.bikanermc.org Website www.SPPP. raj.nic.in** से व **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

जिला	कार्य / पैकेज का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	कार्य की अवधि
बीकानेर	बजरंग व्यायामशाला के पास पशु स्वास्थ्य केन्द्र के सामनें पुरानी बी0एस0टी0सी0 स्कूल के पीछे एक सामुदायिक हॉल व रसोई का निर्माण कार्य।	20.00	4 माह

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करावें।

नोट :– **स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी में रजिस्टर्ड फर्म एवं नगर निगम बीकानेर संभाग में रजिस्टर्ड "डी" क्लास फर्म 15.00 लाख तक के कार्य एवं "सी" क्लास फर्म 50.00 लाख तक के कार्य एवं "बी" क्लास फर्म 1/2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवानें पर एवं अन्य विभागों के "एए" अथवा "ए" श्रेणी के संवेदक 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाकर निविदा में भाग ले सकते हे।**

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

निविदा शर्ते

1. स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी में रजिस्टर्ड (स्थायी रजिस्ट्रेशन नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् रिव्यू होना आवश्यक) फर्म एवं नगर निगम बीकानेर संभाग में रजिस्टर्ड "डी" क्लास फर्म 15.00 लाख तक के कार्य एवं "सी" क्लास फर्म 50.00 लाख तक के कार्य एवं "बी" क्लास फर्म 1/2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवानें पर एवं अन्य विभागों के "एए" अथवा "ए" श्रेणी के संवेदक 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाकर निविदा में भाग ले सकते है।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु डाउनलोड की अवधि 16/01/23 09.30 बजे से 25/01/23 18:00 बजे तक होगी।
3. (अ) निविदा प्रपत्र फॉरमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर 16/01/23 09.30 बजे से 25/01/23 18:00 बजे तक जमा करवाये जा सकते है एवं प्राप्त निविदाएं, इलैक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, बीकानेर निर्माण अनुभाग में 27/01/23 को 17:00 बजे बाद खोली जावेगी।
4. यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
   (अ) निविदा प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
   (ब) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया में प्रीबीड मीटिंग का प्रावधान नहीं है।
5. अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, बीकानेर निर्माण अनुभाग कार्यालय में संवेदक द्वारा 16/01/23 09.30 बजे से 25/01/23 18:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्त्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्त्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यो की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है।
6. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदाकर्त्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है आरपीडब्ल्यू ए–100 की समस्त शर्ते मान्य होगी।
8. **10 लाख या अधिक लागत के कार्यो की Defect Liability Period 05 वर्ष का होगा। .**
9. **RTPP एक्ट 2012, नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होगें। RTPP 2013 के नियम 75A के अनुसार कार्य में दर 15 प्रतिशत से अधिक नीची आने पर बिड की 85 प्रतिशत राशि में से भरी गई बिड के अन्तर राशि का 50 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त पी0जी0 के रूप में अनुबंध से पूर्व जमा कराना आवश्यक होगा।**
10. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :–

कार्य की अनुमानित राशि (लाखो में)	शुल्क
नाम	आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।
10 लाख तक	500/–
10 लाख से अधिक	1000/–

11. प्रासेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित है :–

कार्य की अनुमानित राशि (लाखो में)	शुल्क
नाम	**Managing Director, RISL, Jaipur**
50 लाख तक	500/–
50 लाख से अधिक	1000/–

12. **निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर राशि के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाईन ही होगी।**
13. निविदा हेतु ऑनलाईन भुगतान नगर निगम की वेबसाईट **www.bikanermc.org** पर **PAY ONLINE** ऑप्शन पर होगा।

14. ऑनलाईन भुगतान हेतु संवेदक को नगर निगम की वेबसाईट **www.bikanermc.org** पर **PAY ONLINE** पर भुगतान किये जाने के पश्चात् भुगतान रसीद, फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं फर्म का जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र को ऑनलाईन साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

15. **निविदादाता द्वारा निविदा दस्तावेज मय कार्य का "G" Schdule की प्रति को हस्ताक्षर मय नाम, तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।**

16. ऑनलाईन पेमेंट भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके के भुगतान करने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

17. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क Non Refundable होगा।

18. निर्धारित शुल्क से कम भुगतान करने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

19. किसी टंकणीय त्रुटि के कारण कार्य के जी अनुसूची की विभिन्न इकाई की दरे सम्बंधित एस0ओ0आर0/बी0एस0आर0 की दरें मानी जावेगी।

20. निविदा प्रपत्र 02 कवर में होगा। यदि संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्र अनुसार निविदा अपलोड करते समय वांछित प्रपत्र संलग्न नहीं किये जाते है तो उस निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

21. निविदादाता को श्रम नियमों का पालन करना होगा। श्रमिको के बीमा (इश्योरेन्स) एवं पी0एफ0 जमा आदि करवाने की जिम्मेवारी सफल निविदादाता की होगी। ई0पी0एफ0 एवं ईएसआई जमा राशि के चालान श्रमिको के नाम सहित प्रस्तुत करने पर ही रनिंग व अंतिम बिल का भुगतान किया जावेगा।

22. **ई– टेन्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश :–**

अ – इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड कर सकते है।

ब – निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजीटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्रापत कर सकते है। जिन निविदादाताओ के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

स– निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

द– ऑन लाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या – 3 के अनुसार खोली जायेगी।

य – इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रो को जमा करानें से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रो से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रो के साथ अटेच कर दी गयी है।

र – कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने में किसी कारण विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

ल – टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियो को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

NIT No. 228 /22-23 Work No. 01

Municipal Corporation , Bikaner.

Name of Work :- बजरंग व्यायामशाला के पास पशु स्वास्थ्य केन्द्र के सामनें पुरानी बी0एस0टी0सी0 स्कूल के पीछे एक सामुदायिक हॉल व रसाई निर्माण कार्य।

Name of Contractor :- .....

Date of Sales : As per NIT	Date of Opening : As per NIT	
Tender Cost Rs 2000000/-	Earnest Money Rs. 2% or 1/2%	Tender Fess :1000/-
Earnest Money Cheque Draft No. :	Date :	
Earnest Money M.C.B. Receipt No. :	Date :	
Earnest Fees M.C.B. Receipt No. :	Date :	

"G" Schdule

S. No.	BSR Code	Item	Qty.	Unit	Rate	Amount
1.	.1.2	Brick masonry work in cement mortar with mechanical mixer with First class bricks (min. 10.5 Mpa) in foundation (at any level) complete as per drawing and technical specification and as per clause 1000 & 1300 of MoRT&H specification including all scaffolding material, labour, machinery but excluding pointing and plastering. In cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	92.00	Cum	4310.00	396520.00
2.	32.3.2	Cement plastering including T&P, scaffolding, material and complete labpour, including cost of water, curing, racking of joints etc. with 20 mm cement plaster of mix : 1:4 (1 cement : 4 fine/ coarse sand)	469.44	Sqm	210.00	98582.40
3.	23.3 23.3.2	Reinforced cement concrete work in beams, suspended floors, roofs having slope upto 15° landings, balconies, shelves, chajjas, lintels, bands, plain window sills, staircases and spiral stair cases upto two stories excluding the cost of centring, shuttering, finishing and reinforcement: M-20 Grade Concrete (1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size) -As per design mix).	70.05	Cum	5530.00	387376.50
4.	23.19 23.19.6	Reinforcement for R.C.C. work at all levels including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete. Thermo-Mechanically Treated bars.	10500.00	Kg.	51.50	540750.00
5.	21.1.3	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level : 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	22.28	Cum	4280.00	95358.40
6.	32.1.2	Cement plastering including T&P, scaffolding, material and complete labpour, including cost of water, curing, racking of joints etc. with 12 mm cement plaster of mix : 1:6 (1 cement : 6 fine/ coarse sand)	292.48	Sqm	138.00	40362.24
7.	30.16.4	Precast terrazo tiles 22mm thick with graded marble chips of size upto 12mm laid in floors, and landings, jointed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of the tiles including rubbing and polishing complete with precast tiles on 20mm thick bed of cement mortar 1:4 (1 cement :4 coarse sand) : Ordinary cement without any pigment.	292.48	Sqm	642.00	187772.16
8.	41.1.1	Wiring of light point / fan point / exhaust fan point / call bell point with 1.5 sq. mm FR PVC insulated unsheathed 1.1kV grade flexible copper conductor and 1.5 sq.mm FR PVC insulated copper earth conductor (IS:694) of approved make in double lock/ ISI marked single lock pvc casing capping & it's accessories, 18 SWG M.S. box with earth terminal, screwless cage connectors for neutral looping in switch board & false ceiling point, 6 A switch 3.0 mm thick phenolic	16.00	Per Point	230.00	3680.00

		laminated sheet, zinc plated / brass screws, cup washers , making connections, testing etc. as required. Short point (up to 3 mtr.)				
9.	41.1.2	Medium point (up to 6 mtr.)	16.00	Per Point	322.00	5152.00
10.	41.1.3	Long point (up to 10 mtr..)	16.00	Per Point	487.00	7792.00
11.	28.24.2.3	Providing and fixing external grade board solid core single leaf flush door shutters ISI 2202-67 marked using Phenol formal dehyderesin in glue both sides including approved ISI marked Stainless Steel butt hinges fittings with necessary screws complete as per annexure 'A' 30 mm thick Decorative teak veneer both side	10.08	Sqm	2440.00	24595.20
12.	29.12	Providing and fixing factory made ISI marked steel glazed doors, windows and ventilators side /top /centre hung with beading and all members such as F7D, F4B, K11 B and K12 B etc. complete of standard rolled steel sections, joints mitred and flash butt welded and sash bars tenoned and rivetted with 15x3mm lugs, 10cm long, embedded in cement concrete blocks 15x10x10cm of 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 20mm nominal size) or with wooden plugs and screws or rawl plugs and screws or with fixing clips or with bolts and nuts as required, including providing and fixing of hinges, pivots, float glass panes with glazing clips and special metal sash putty of approved make and a priming coat of approved steel primer excluding the cost of metal beading and other fittings except necessary hinges or pivots complete as per approved design.	18.00	Sqm	3040.00	54720.00
13.	.26 29.26.2	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer using structural steel etc. as required. In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.	500.00	Kg.	87.50	43750.00
14.	32.49.1	Wall painting with plastic emulsion paint of approved brand and manufacture to give an even shade: Two or more coats on new work	256.68	Sqm	80.50	20662.74
15.	29.19	Providing and fixing circular/ Hexagonal cast iron or M.S. sheet box for ceiling fan clamp of internal dia 140mm, 73mm height, top lid of 1.5mm thick M.S. sheet with its top surface hacked for proper bonding, top lid shall be screwed into the cast iron/ M.S. sheet box by means of 3.3mm dia. round headed screws, one lock at the corners. Clamp shall be made of 12mm dia M.S. bar bent to shape as per standard drawing.	20.00	Each	126.00	2520.00
16.	29.28	Providing and fixing GI wire gauge of average width of aperture 1.56mm with wire of 0.45mm to existing steel door, window shutter frames with necessary M.S. strip beading 20x3mm with suitable screw at not exceeding 150mm distance etc. complete.	18.00	Sqm	495.00	8910.00
17.	30.24.1	Kota stone slab flooring 25mm thick over 20 mm (average) thick base laid over and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab including rubbing and polishing complete with base of cement mortar 1 : 4 (1 cement : 4 coarse sand) : Area of each slab 900 to 2000 sqcm	80.00	Sqm	1020.00	81600.00
Total						**2000103.64**
SAY :-						**20.00 Lacs**

I/We Tendering above work @ ..... above/below "G" Schedule.

Signature of Tendering Contractor .....